

## **Informasjon om opprydding etter flom – Nedre Holmen bru**

Kåfjord kommune har hatt en inspeksjon av Nedre Holmen bru, denne er utført av firmaet Safe Control.

Nedre Holmen bru har fått skader i forbindelse med flommen, og dette har resultert i redusert bæreevne og derav redusert trafiksikkerhet. Bruhoder og midtre brupilars fundamenter har vært gjenstand for utvasking, noe som er å betrakte som kritisk. Det er også tydelig at det har vært bevegelse og skjevstilling av pilar og brudekke. Det er nå en usikkerhet knyttet til restbæreevne for brua. Fra før vet vi at brua var dimensjonert med en lav lastklasse.

Kåfjord kommune ønsker å ha en god innbyggerdialog om opprydding etter flommen, og ber i den forbindelse om en tilbakemelding fra innbyggerne i Birtavarre/Kåfjorddalen om hvordan dere ser for dere at trafikkbildet skal være i området. Innbyggernes tilbakemelding vil følge med saka til hovedutvalget for miljø, drift og utvikling. Det presiseres at dette ikke er høring, slik at tilbakemeldingene blir lagt ved som vedlegg til saka.

Pga av betydelige skader med konsekvens for bruas bæreevne trekkes brua nå på land. Dette medfører at scooterløypa denne sesongen vil starte fra Holmen stadion.

Det foreligger 3 alternativ hvordan den videre håndtering skal være.

1. Brua gjenoppbygges ikke
2. Det etableres en ny komplett betongbru
3. Det etableres en bru som gang -og sykkel. Scooterløypa vil gå over denne brua

Grunnundersøkelser, heving av ny brukonstruksjonen samt utvidelse av bruspenet ligger innbakt i de prisestimatene som foreligger.

Pris for å etablere en ny komplett bru har en prisantydning på ca kr 10.000.000. Etablering av brua som en gang- og sykkelbru med lav aksellast på 2T estimeres til ca kr 4.000.000.

Ber om at tilbakemelding gis snarest og senest innen 02.11.22 på mail til [karin.karlsen@kafjord.kommune.no](mailto:karin.karlsen@kafjord.kommune.no).